

# CARCHECK SACHVERSTÄNDIGER KFZ GUTACHTER

## Gutachten Nummer : 14-852364

Auftrag vom: <b>28.01.2014</b>	Angelegenheit: <b>Mustermann ./Porsche</b>	Datum : <b>10.02.2014</b>
Ortstermin am: <b>Dienstag, 28. Januar 2014 um 00:00 Uhr</b>	Versicherungsschein: ---	Schadensnummer: ---
		Rechnungsnummer: <b>14-10930815</b>
Auftraggeber	Mustermann	

SV Büro CARCHECK • Tilo Neumann • Gellertstr. 24 • 12489 Berlin

Herr  
Mustermann

Kfz - Sachverständiger  
**Tilo Neumann**

Gellertstr. 24  
12489 Berlin

Telefon 030 / 657 987 10  
Telefax 030 / 657 987 11  
Mobil 0163/796 25 75  
info@carcheck-berlin.de

Berlin, den 21. Februar 2014

Gutachten-Nr. 14-18051

Bei Rückfragen bitte angeben!

# GUTACHTEN

## KFZ-BEWERTUNG

**Auftraggeber / Anspruchsteller:**

Herr Mustermann

**Auftragnehmer:**

Sachverständigenbüro CARCHECK  
Kfz - Technikermeister Tilo Neumann



## GLIEDERUNG DES GUTACHTENS

<b>Auftraggeber / Anspruchsteller:</b> .....	1
1. ZUSAMMENFASSUNG .....	3
2. AUFTRAG.....	3
3. TECHNISCHE DATEN .....	3
4. IDENTITÄTSPRÜFUNG.....	4
5. WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN .....	4
6. ZUSTANDSBESCHREIBUNG .....	4
7. ANMERKUNGEN ZUR FAHRZEUGUNTERSUCHUNG .....	5
8. BAUGRUPPENBEWERTUNG.....	5
12. DATENSCHUTZ.....	7
13. SCHLUSSWORT .....	7

## 1. ZUSAMMENFASSUNG

Bewertungstag	: 28.01.2014
Fahrzeughalter	: Frau Musterfrau
Besichtigungsort	: öffentl. Str.-land / Neue Strasse 90 14515 Teltow
Besichtigungszeitpunkt	: 28.01.2014 um 14.00 Uhr
Anwesende	: Fahrzeughalter / Eigentümer
Sachverständiger	: Tilo Neumann
Amtliches Kennzeichen	: PM – SS 911

## 2. AUFTRAG

Auftragsgemäß besichtigte ich am 28.01.2014 das von Ihnen gewünschte und nachstehend aufgeführte Fahrzeug.

Dieses Gutachten dient der objektiven und freien Beurteilung, in welchem Zustand sich das Fahrzeug befindet..

## 3. TECHNISCHE DATEN

Fahrzeugart	: PKW						
Fabrikat	: Porsche						
Typ / Untertyp	: 964 / 911 CARRERA 2						
Fahrzeug-Ident-Nummer	: WPOZZZ96ZMS450815						
Hubraum / Leistung	: 3600 cm <sup>3</sup> / 184 kW						
Motorart / Schadstoffklasse	: Benzin						
Reifentyp	: 205/50 R17						
Reifenart / Hersteller	: Sommerreifen /						
Reifenzustand	: augenscheinlich verkehrssicher						
Profiltiefe ( in mm)	: <table border="1"><tr><td>4,0</td><td>←</td><td>4,0</td></tr><tr><td>4,0</td><td></td><td>4,0</td></tr></table>	4,0	←	4,0	4,0		4,0
4,0	←	4,0					
4,0		4,0					
Anzahl der Achsen	: 2						
Erstzulassung	: 27.03.1991						
Letzte Zulassung	: 03.02.2005						
Laufleistung abgelesen	: 69286 Km						
Lackart / Lackbezeichnung	: UNI / N4 Mint-Grün						
Farbcode	: L22R						
Pflegezustand	: gut						

Vorschäden	:	Motorhaube wurde im Zuge eines Wandalismus Schadens nachlackiert, Seitenteil HL und Tür links wurden nachlackiert
Altschäden	:	Verdeck ist stellenweise spröde und eingerissen
Karosserie-/ Lackzustand	:	allg. nutzungs-/ und altersbedingte Gebrauchsspuren
Wertfaktoren	:	Baujahrbezogen geringe Laufleistung

#### **4. IDENTITÄTSPRÜFUNG**

Die Identitätsprüfung ergab eine Übereinstimmung der Fahrgestellnummer im vorgelegten Kfz-Brief/Kfz- Schein mit der im Fahrzeugrahmen und auf dem Typenschild eingestanzten Nummer.

Bezüglich des Originalzustandes des geprüften Fahrzeuges, d. h. des Zustandes, der bei Auslieferung der Fahrzeuge durch den Hersteller gegeben war, sind die Ausführungen im Gutachten nicht rechtsverbindlich, im Sinne von zugesicherten Eigenschaften, da der Originalzustand oft selbst vom Hersteller nicht authentisch nachgewiesen werden kann.

Zudem kommt hier in Betracht, dass die gesamte Ausstattungsvariante durch den Fahrzeugeigentümer teilweise geändert wurde.

#### **5. WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN**

Folgende Wertbeeinflussende Faktoren, wie Zustand, Zubehör und Sonderausstattung wurden festgestellt.

Das Fahrzeug ist durch einen erheblichen Zeit-/ und Materialaufwand instand gehalten sowie instandgesetzt worden.

Die abgelesene Laufleistung wird vom Eigner als effektive Laufleistung beschrieben.

Das Fahrzeug befindet sich augenscheinlich nahezu im Neuzustand. Am Rahmenunterboden wurden vom unterzeichnenden SV keinerlei Schweißarbeiten festgestellt und insgesamt erscheint das Fahrzeug als unfallfrei.

#### **6. ZUSTANDSBESCHREIBUNG**

Die durchgeführten Modernisierungs-/ Und Instandhaltungsarbeiten lassen augenscheinlich keine Wünsche an Ausführung, Qualität und eingesetztem Material offen.

Fast Alle Original-, Zubehör- und Sonderausstattungen befinden sich in einem funktionsfähigen Zustand. Zum Zeitpunkt der in Augenscheinnahme befand sich das Fahrzeug in einem sehr gut gepflegten und ordentlichen Originalzustand.

## 7. ANMERKUNGEN ZUR FAHRZEUGUNTERSUCHUNG

Die Begutachtung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen, daher verbleibt ein Risiko auf eventuelle versteckte Mängel, die erst nach einer entsprechenden umfangreichen Demontage diverser Bauteile erkennbar und dann genauer beurteilbar wären. Wir haben zu jedem Kriterium etwas geschrieben an der es einer Beurteilung bedarf.

## 8. BAUGRUPPENBEWERTUNG

### BLECH

Die äußere optische Erscheinung ist sehr gut.  
Die Passgenauigkeiten der Türen und Hauben ist nicht zu beanstanden.  
Stoßstangen und Zierleisten sind vollständig vorhanden.  
Unebenheiten, Beulen oder Wellen sind nicht feststellbar.  
Unfallspuren sind leicht am Seitenteil HL feststellbar. Hier wurde eine Schichtdicke von bis zu einem Millimeter festgestellt. Normal bei diesem Fahrzeug sind 0,09 – 0,2mm.  
Haube vorn wurde laut Angabe auf Grund eines Wandalismus Schadens, nachlackiert.  
An der Haube vorn links ist eine leichte Rostunterwanderung ersichtlich.

### TÜREN

Die Türen öffnen und schließen sehr gut.  
Die Türscharniere sowie die Schlösser zeigen eine einwandfreie Funktion.  
Kantenrost ist nicht vorhanden.  
Der Fensterhebemechanismus arbeitet einwandfrei.  
Tür- u. Scheibendichtungen sind ohne Mängel.  
An der Fahrer Tür innen sind Lackabschürfungen ersichtlich welche zeitnah versigelt werden sollten.

### LACK

Lackmängel sind nur geringfügig feststellbar.  
Einige Stellen wurden ausgetupft.  
Motorhaube, Tür links und das Seitenteil HL wurden nachlackiert.

### GLAS

Alle Dichtungen sind sehr gut.  
Die Glasoberfläche ist ohne Mängel.  
Die Frontscheibe wurde gerade erneuert.  
Rost am Scheibenrahmen ist nicht vorhanden.

### FAHRWERK, RÄDER UND REIFEN

Die Felgen haben gemäß Fahrzeugschein die richtige Größe und Breite, und haben geringfügige Mängel.  
Die Felgen stammen aus der Porsche Palette.  
Die reifen sind 10 Jahre alt und sollten erneuert werden.

### FAHRGASTRAUM

Der erste optische Eindruck ist gut.  
Die Ausstattung zeigt sich komplett, besser als Original mit geringen Mängel.

Es herrscht ein normaler Ledergeruch.  
Es ist kein Schimmelgeruch, Rauchgeruch oder dergl. vorhanden.  
Der Beifahrersitz weist eine leichte Schädigung in der Sitzfläche auf.  
Ein Stellmotor der Klimaanlage ist beschädigt, dieser ist für die Fußraum Belüftung Fahrerseitig verantwortlich.

### **TÜRVERKLEIDUNGEN**

Alle Türverkleidungen sind sauber und unbeschädigt.  
Die Griffe sind fest.  
Die Zierteile sind komplett vorhanden.

### **SITZE**

Die Federkerne sind sehr gut.  
Der Schiebe- und Einstellmechanismus arbeitet einwandfrei.

### **MOTORRAUM**

Kantenrost ist nicht vorhanden.  
Der gesamte optische Eindruck innen ist gut.  
Längsträger und Rahmen weisen keinerlei Schweißarbeiten oder gar Beschädigungen auf.  
Der Zustand aller Anbauteile ist guten und original.

### **MOTOR**

Der Motor macht einen optisch guten Eindruck.  
Beim Kaltstart Bläut er leicht, was auf die Lange Standzeit zurückzuführen ist. Im laufe der Nutzung des Fahrzeuges legt sich diese Erscheinung.  
Die Dichtigkeit ist gegeben.

### **KOFFERRAUM**

Die Schloßfunktion ist gegeben.  
Kantenrost am Deckel innen ist nicht vorhanden.  
Die Deckeldichtung ist ohne Mängel.  
Unfallspuren am Rahmen sind nicht feststellbar.  
Der gesamte optische Eindruck ist gut.  
Boden- u. Seitenverkleidungen sind vorhanden und in einem guten Zustand.  
Der Teppich ist an einer Stelle eingerissen bzw. ist hier ein Druckknopf ausgerissen.

## **9. ZUSTANDSNOTE**

Note 2 Guter Zustand. Mängelfrei, aber mit leichten (!) Gebrauchsspuren. Original oder fachgerecht und aufwändig instandgehalten.

## 10. MARKTSITUATION

Es handelt sich hier um ein Fahrzeug mit einer relativ guten Marktsituation, welches national wie auch international gehandelt wird. Die Werttendenz ist in den nächsten Jahren bei gleichbleibendem Erhaltungszustand al steigend anzusehen. Annähernd Vergleichbare Fahrzeuge welche in den einschlägigen Verkaufsmärkten im Internet gehandelt werden liegen zwischen 30.000,00€ und 70.000,00€

## 11. MARKTWERT

Die Wiederherstellung / Beschaffung der Komplettausstattung ist nur mit einem erhöhten Zeit- und Kostenaufwand möglich. Der angegebene Wert beruht auf der Marktbeobachtung und sachverständigen Erfahrung.  
Der errechnete Fahrzeugwert beläuft sich auf:

**36.590,00 EUR**

## 12. DATENSCHUTZ

Entsprechend dem Datenschutzgesetz weist der Unterzeichner darauf hin, dass zur Auftragsbearbeitung Namen und/oder Firmenbezeichnungen, vollständige Anschriften, auftragsbezogene persönliche Daten, sowie Fahrzeugdaten auf unbestimmte Zeit in einer automatisierten Datenverarbeitungsanlage gespeichert wurden.

## 13. SCHLUSSWORT

Vorliegendes Gutachten wurde unter Beachtung von § 410 ZPO resp. § 79 StPO unparteiisch und nach derzeitigem Informationsstand sowie unter dem Gesichtspunkt einer außergerichtlichen Schadensregulierung erstellt. Die Objektprüfung und Vorgangsbearbeitung erfolgte durch den unabhängigen Sachverständigen, Herrn Neumann, eigenhändig.

Der Fahrzeugschein wurde eingesehen.

Dieses Gutachten besteht aus 7 Seiten und Anhang.

Dem Gutachten sind diverse Lichtbilder beigelegt.

Zum Gutachten wurden 210 Bilder elektronisch archiviert.

**DER SACHVERSTÄNDIGE**  
anerkannter und unabhängiger Sachverständiger  
**TILO NEUMANN**